仕 様 書

1 適用

この仕様書は、盛岡市上下水道局が発注する「米内浄水場畑井野取水口土砂搬出業務委託」に適用する。

本業務委託にあたっては、土木工事標準積算基準書（共通編）、土木工事共通仕様書（岩手県県土整備部）、関係法令、要綱・基準等に基づき実施しなければならない。

本特記仕様書、共通仕様書に記載のない事項については、発注者の指示による。

2 履行場所

盛岡市上米内字畑井野地内

3 業務内容

(1) 土砂積込み・運搬

河川敷に堆積された土砂の撤去、処分を行うもの。残土処分場は、下記の通りとする。なお、下記以外の処分場に依頼する場合は、協議すること。

処分地：盛岡市下米内字佐倉1-2、株式会社 山與

(2) 現場立会

立会のうえ確認すべきものを以下の通りとする。

- ・事前調査
- ・土砂運搬における積込み状況
- ・残土処分場における処分状況

(3) 交通誘導警備員の配置

履行場所付近が狭隘道路のため、施工場所から県道上米内湯沢線までの区間における2か所の交差点にて、それぞれで一人ずつの配置とする。

検定合格者なし、昼配置、交代要員は無しとする。

(4) その他

- ・関係機関との協議について、河川占有者と事前に協議済みであり、工程に影響はないものとする。
- ・排ガス防止のための施工方法等の制限の対象であり、原則として排出ガス対策型建設機械を使用すること。
- ・事故が発生した場合は、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。
(要領書等は盛岡市ホームページを参照すること)

4 提出書類

受注者は、契約書及び仕様書の定めにあるものはその期日までに、また、それ以外のものについては監督員の指示に従い、速やかに提出すること。

受注者は、提出した書類に変更が生じたときは、速やかに変更届を提出すること。

(1) 履行中

- ア 業務委託着手届
- イ 業務委託工程表届
- ウ 現場責任者通知書
- エ 業務委託計画書
- オ 業務委託打合せ簿（必要がある場合）
- カ 業務委託完了報告書
- キ アからカの他に必要なもの

(2) 完成図書

- ア 履行期間中に提出した業務委託打合せ簿等の写し
- イ 履行中の写真
 - ※排出ガス対策型建設機械建設機械の写真、交通誘導警備員の配置状況を含む
- ウ そのほか必要なもの

5 諸法規の遵守

受注者は、業務の遂行にあたり関係諸法規を遵守し、業務の円滑な進捗を図るとともに、その運営適用は受注者の責任において行うこと。

6 その他

仕様書等に疑義が生じたとき、または明示されていない事項については、両者協議のうえ、決定すること。

課長	課長補佐	場長	係長	設計	精算	主任監督員	監督員

令和7年度

業務委託設計書

河川路線名 一級河川米内川
 業務名 米内浄水場畑井野取水口土砂搬出業務委託
 施工箇所名 盛岡市上米内字畑井野地内

円也

82日間

	名称	数量	単位	摘要	
業務概要	土砂等運搬			工種区分 河川維持工事 工事中止日数 0日 単価地区 盛岡 単価使用年月 2025年08月 歩掛適用年月 2025年08月 基準適用年月 2025年08月 労務単価割増率 なし 積雪寒冷地区分 補正無し 0.00% 豪雪割増 B地区	
		480	m ³		
	法面整形				
		140	m ²		

工事番号：2025-C201-1111-01

設計内訳書（本01）

工事名	米内浄水場畑井野取水口土砂搬出業務委託				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	480				単 1号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	140				単 2号
残土処理工	柵山與 盛岡市下米内佐倉1-2	式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	480				単 3号
残土等処分		m3	480				単 4号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導員B	人日					単 5号
直接工事費		式	1				(直1/1)

工事番号：2025-C201-1111-01

設計内訳書（本01）

工事名	米内浄水場畑井野取水口土砂搬出業務委託				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							(共1/1)
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							(現1/1)
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							(般1/1)
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	

単 1号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	

単 2号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形			m2	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	

単 5号	交通誘導警備員	交通誘導員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日					単 6号 工期全体で誘導員は28 人計上 管理費区分：0
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	

単 6号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					管理費区分：0
	合計							
	単価							円/人日

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年8月	被 災 地 機 械 損 料 補 正	対象機械なし
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	14:河川維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00
復 興 係 数 補 正	なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数（熱中症補正）	0日間	
真夏日日数	0日間	
補正係数	補正なし	0.00
熱中症補正	自動設定	0.00%
工期日数	82日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	補正なし	0.00%
施工時期補正	自動設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
復興係数補正	なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%