

	課 長	課長補佐		係 長	精 算	設 計	監 督 員

令和 7年度

実 施 修 繕 設 計 書

河川路線名 松園第二汚水中継ポンプ場

修 繕 名 松園第二汚水中継ポンプ場汚水ポンプ返送管仕切弁修繕

施工箇所名 盛岡市小鳥沢一丁目地内

円也

1 7 6 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
修 繕 の 概 要	汚水ポンプ 返送管仕切弁修繕			工種区分 作業中止日数 単価地区 単価使用年月 歩掛適用年月	下水道工事用機械設備（ポンプ 場施設） 0日 盛岡 2025年 7月 2025年 7月
		1	式		
	手動仕切弁修繕				
	外ねじ φ150mm 両フランジ 7.5k RF 塗装共	3	台		
	ダクタイル鋳鉄管再設置				
	A形管 φ150mm	2.6	m		
	ダクタイル鋳鉄管撤去				
	A形管 φ150mm	1.2	m		

修繕番号：2025-C201-jr01-01

修繕数量総括表(機械設備工事)

修繕名	松園第二汚水中継ポンプ場汚水ポンプ返送管仕切弁修繕				事業区分 修繕区分	下水道 処理場・ポンプ場	
修繕区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
処理場・ポンプ場			式		1		
機械設備工事			式		1		
材料費			式		1		
直接材料費		手動外ねじ仕切弁（塗装, フランジパッキン, B/N含）φ150mm 面間280mm 弁箱等 FC200 弁棒等SUS304	台		3		
直接材料費 補助材料		全面フランジパッキン（φ150mm ダクタイル鋳鉄管フランジ形 RF 7.5k）×1枚 コム輪（φ150mm ダクタイル鋳鉄管A形）×2個	式		1		
労務費			式		1		
一般労務費 機械経費（軽微な機械器具損料）含		再利用撤去 L=1.21m 再設置 L=2.56m	式		1		
複合工費			式		1		
現場発生品運搬・積込・荷卸し		クレーン装置付2t級 吊能力2.9t DID有 L=5km以内 仕切弁 φ150mm×3台	t		0.33		
スクラップ		ヘビ－ H2 鋳鋼品 仕切弁 φ150mm×3台	t		0.33		
仮設費			式		1		

修繕番号：2025-C201-jr01-01

修繕数量総括表(機械設備工事)

修繕名	松園第二汚水中継ポンプ場汚水ポンプ返送管仕切弁修繕				事業区分 修繕区分	下水道 処理場・ポンプ 場	
修繕区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設費(率)		作業用足場(手摺先行足場等) 現場内運搬用道板 等設置・撤去 据付用仮設電力設備 配線	式		1		
直接修繕費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純修繕費			式		1		
現場管理費			式		1		
据付修繕原価			式		1		
修繕原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
修繕価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

修繕番号：2025-C201-jr01-01

修繕数量総括表(機械設備工事)

[illegible]

	課 長	課長補佐		係 長	精 算	設 計	監 督 員

令和 7年度

実 施

設 計 書

河川路線名 松園第二汚水中継ポンプ場
名 松園第二汚水中継ポンプ場汚水ポンプ返送管仕切弁修繕

施工箇所名 盛岡市小鳥沢一丁目地内

円也

1 7 6 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
の 概 要	汚水ポンプ 返送管仕切弁修繕			工種区分 中止日数 単価地区 単価使用年月 歩掛適用年月	下水道工事 0日 盛岡 2025年 7月 2025年 7月
		1	式		
	手動仕切弁修繕				
	外ねじ φ150mm 両フランジ 7.5k RF 塗装共	3	台		
	ダクタイル鋳鉄管再設置				
	A形管 φ150mm	2.6	m		
	ダクタイル鋳鉄管撤去				
	A形管 φ150mm	1.2	m		

修繕番号：2025-C201-jr01-01

設計内訳書（機械設備工事）

修繕名	松園第二污水中継ポンプ場污水ポンプ返送管仕切弁修繕					事業区分 修繕区分	下水道 処理場・ポンプ場	
修繕区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処理場・ポンプ場								
			式	1				
機械設備工事								
			式	1				
材料費								
			式	1				
直接材料費		手動外ねじ仕切弁(塗装、フランジパッキン、B/N含) φ150mm 面間280mm 弁箱等FC200 弁棒等SUS304						単 1号
			台	3				
直接材料費 補助材料		全面フランジパッキン(φ150mm タタイル铸铁管フランジ形 R F 7.5k)×1枚 ゴム輪(φ150mm タタイル铸铁管A形)×2個						内 1号
			式	1				
労務費								
			式	1				
一般労務費 機械経費(軽微な機械器具損料)含		再利用撤去 L=1.21m 再設置 L=2.56m						内 2号
			式	1				
複合工費								
			式	1				
現場発生品運搬・積込・荷卸し		クレーン装置付2t級 吊能力2.9t D/D有 L=5km以内 仕切弁 φ150mm×3台						単 2号
			t	0.33				
スクラップ		ベビー H2 铸鋼品 仕切弁 φ150mm×3台						単 3号
			t	0.33				
仮設費								
			式	1				
仮設費(率)		作業用足場(手摺先行足場等) 現場内運搬用道板 コブ等設置・撤去 据付用仮設電力設備 配線						内 3号
			式	1				
直接修繕費								
			式	1				

修繕番号：2025-C201-jr01-01

設計内訳書（機械設備工事）

修繕名	松園第二污水中継ポンプ場污水ポンプ返送管仕切弁修繕				事業区分 修繕区分	下水道 処理場・ポンプ場	
修繕区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純修繕費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
据付修繕原価							
		式	1				
修繕原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
修繕価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
修繕費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	

内 1号	直接材料費	全面フランジパッキン(φ150mm タタイル鑄鉄管フランジ形 RF 7.5k)×1枚 コム輪(φ150mm タタイル鑄鉄管A形)×2枚						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
全面フランジパッキン(ホルト穴付) φ150mm タタイル鑄鉄管フランジ形 RF 7.5k			枚	1				管理費区分：0
コム輪 φ150mm タタイル鑄鉄管A形			個	2				管理費区分：0
諸雑費(その他材料)(率)			式	1				補助材料(接着・溶接材料・ハンダ・酸素・アセチレン) 管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	

内 2号	一般労務費		再利用撤去 L=1.21m 再設置 L=2.56m							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配管工										
					人					管理費区分：0
諸雑費(その他機械)(率)										
					式	1				溶接機 ガス・ガス 切断機 リフト チェンブ ロック シンダー 管理費区分：0
合計										

- 4 -

盛岡市上下水道局

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	

内 3号	仮設費(率)		作業用足場(手摺先行足場等) 現場内運搬用道板 ココ等設置・撤去 据付用仮設電力設備 配線						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	仮設費(率) 作業用足場 運搬用道板・ココ 据付用仮設電力			式	1				
	合計								

- 5 -

盛岡市上下水道局

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	
単 1号	直接材料費	手動外ねじ仕切弁(塗装, フランジパッキン, B/N含) φ150mm 面間280mm 弁箱等FC200 弁棒等SUS304	単位	台	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手動外ねじ仕切弁(塗装, フランジパッキン, B/N含) φ150mm 面間280mm 弁箱等FC200 弁棒SUS304			台	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/台

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	
単 2号	現場発生産品運搬・積込・荷卸し	クレーン装置付2t級 吊能力2. 9t DID有 L=5km以内 仕切弁 φ150mm×3台	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 有り, 5. 0km以下	t	1			管理費区分: 0
現場発生産品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t	t	1			管理費区分: 0
合計							
単価							円/t

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	
単 3号	スクラップ	ヘビーク H2 鋳鋼品 仕切弁 φ150mm×3台	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ ヘビーク H2			t	1			管理費区分: 9
合計							
単価							円/t