

松園第2配水場1号配水池塗裝修繕 修繕概要

1 修繕の目的

松園第2配水場1号配水池について、経年劣化により損傷した屋根部及び壁面部の塗装の修繕を行うもの。

2 件名 松園第2配水場1号配水池塗裝修繕

3 施工場所 盛岡市三ツ割字鉢ノ皮57番6 外地内

4 修繕の内容

(1) 屋根防水補修

1) ドーム部既存防水破断部補修（剥離部撤去）

100*100～100*1500程度： 28箇所

2) ドーム部既存防水破断部補修（凹部防水材充填）

立面用防水材充填 100*100～100*1500程度： 28箇所

3) ドーム部既存防水破断部補修（防水材部分塗布）

ウレタン塗膜防水、 $t=2.0$ （メッシュ入り）

4) 水下切付既存防水破断部補修（剥離部撤去）： 71m

5) 水下切付既存防水破断部補修（凹部防水材充填）： 71m

6) 水下切付既存防水破断部補修（剥離部撤去）： 71m

ウレタン塗膜防水、 $t=2.0$ （メッシュ入り）： 71m

7) 点検口まわり凍害コンクリート研り撤去

$\phi 920$ 、 $W130*D50$ 程度： 1箇所

8) 点検口まわり凍害研り部樹脂モルタル修復

$\phi 920$ 、 $W130*D50$ 程度： 1箇所

9) 点検口まわり修復部ウレタン塗膜防水

$t=2.0$ （メッシュ入り） $\phi 920$ 、 $W130*D50*H120\sim 450$ ： 1箇所

10) 屋根部全面高压洗浄： 453 m^2

11) 屋根部全面ウレタン塗膜防水用層間プライマー塗布： 453 m^2

塗布量は製造所仕様による

12) 屋根部全面トップコート塗布： 453 m^2

塗布量は製造所仕様による

(2) 外壁防水改修

1) 既存塗膜不良部撤去： 135.9㎡

2) 塗膜撤去部段差修復： 135.9㎡

3) 外壁全面高圧洗浄： 306.9㎡

4) アクリルゴム外壁塗膜防水（天端共）

JIS A 6021、改修標仕相当品、樹脂量55% 以上： 306.9㎡

(3) 作業用仮設足場及びシート等（運搬費共）

クサビ緊結式、W600、中棧手摺、メッシュシート： 270.2㎡

円形加工1式

(4) 発生材処分

5 図面

松園第2配水場1号配水池塗裝修繕の図面は別紙のとおり。

6 修繕仕様

別紙仕様書のとおり。

7 施工

(1) 施行時期の制限 作業時間帯は、原則、平日の9時から17時までとする。

(2) 施工中に重大な不良箇所が判明した場合には、速やかに発注者へ報告し、指示を受けること。

(3) 事故が発生した場合は、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。

（要領書等は盛岡市ホームページを参照）