

修繕設計書

工事名称 松園第2配水場1号配水池塗装修繕

工事場所 盛岡市三ツ割字鉢ノ皮57番6 外地内

想定工期 90日間

【参考】 松園第2配水場石綿含有塗材調査業務委託(令和元年)の
分析結果報告書より、屋根・外壁材のアスベスト含有なし。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

塗装修繕					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
屋根防水改修		1	式		
計					
外壁防水改修		1	式		
計					
発生材処分		1	式		
計					

塗装修繕		屋根防水改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ト-M部既存防水破断部補修 (剥離部撤去)	100*100～100*1500 計28か所	1	式			
ト-M部既存防水破断部補修 (凹部防食材充填)	立面用外々防水材充填 100*100～100*1500 計28か所	1	式			
ト-M部既存防水破断部補修 (防水材部分塗布)	外々塗膜防水 t2.0(メッシュ入り)	1	式			
水下切付既存防水破断部補修 (剥離部撤去)	系尺 200	71	m			
水下切付既存防水破断部補修 (凹部防食材充填)	系尺 200	71	m			
水下切付既存防水破断部補修 (防水材部分塗布)	系尺 300 外々塗膜防水 t2.0(メッシュ入り)	71	m			
点検口まわり凍害コンクリート取り撤去	920 W130*D50程度	1	か所			
点検口まわり凍害取り部樹脂珪砂外修復	920 W130*D50程度	1	か所			
点検口まわり修復部外々塗膜防水	t2.0(メッシュ入り) 920 W130*H120～450	1	か所			
屋根部全面 高圧洗浄		453	m ²			
屋根部全面 外々塗膜防水用層 間プライム塗布		453	m ²			
屋根部全面 トップコート塗布		453	m ²			
計						

